

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy kancelárií

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Vlastný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH 20% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom | | | | | | 0,00 |

Krycí list stavby

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Stavba Stavebné úpravy kancelárií | | Miesto: | | | | | |
| | | Ks: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 6.8.2015 | | | | |
| Odberateľ: CPPPaP | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Dodávateľ: ... | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 | Spolu | 0,00 |
| C VRN | | | | | D VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 0,00 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 0,00 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | 0,00 |
| | | | | | F | | |
| Odberateľ | | | | Dodávateľ | | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------------------|--------------|-------------|
| Stavba <u>Stavebné úpravy kancelárií</u> | | Miesto: | | | | | | |
| Objekt Vlastný | | | | | | | | |
| | | Ks: | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 6.8.2015 | | | | | |
| Odberateľ: CPPPaP | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| Dodávateľ: ... | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| Projektant: | | IČO: | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | |
| 3 | MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | HZS | 0,00 | |
| 4 | | | | | 9 | | | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 | Spolu | 0,00 | |
| C | VRN | | | D | VRN | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmíe | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 0,00 | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | | 0,00 |
| | | | | | F | | | |
| Odberateľ | | | | 26 Dodávateľ | | | | |

Odberateľ: CPPPaP

Projektant:

Dodávateľ: ...

Stavba Stavebné úpravy kancelárií

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ks:

Dátum: 6.8.2015

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PRESUNY HMŔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Práce PSV | | | | | |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,5700 |
| PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NÁTERY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MALBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 |
| Práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,5700 |
| | | | | | |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | |
| Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0200 | 0,5700 |

Rozpočet Stavebné úpravy kancelárií / Vlastný

| | |
|--|---|
| Odberateľ: CPPPaP Projektant: Dodávateľ: ... Stavba Stavebné úpravy kancelárií Objekt Vlastný | Spracoval: Ks: Dátum: 6.8.2015 |
|--|---|

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Sut' |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 7,200 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11/A 1 | 612463141 | Vnútoraná omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová roztieraná extrajemná - prehľadenie | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11/A 1 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm alebo ekvivalent | m2 | 30,257 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 14/C 1 | 612421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| R/RE | 612420001 | Penetrácia pod omietku | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| R/RE | 612420002 | Sieťka + lepidlo | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| R/RE | 612420005 | Montáž a dodávka rohových líšt | m | 18,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| R/RE | 625251310 | Kazetový podhľad minerálna kazeta OWA SIRIUS 60x60 cm alebo ekvivalent | m2 | 30,257 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 3/A 1 | 941941052 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,777 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Stavebné úpravy kancelárií / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Sut' | |
|---------|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| | | PRESUNY HMÔT | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | | | |
| | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | | | | | |
| 713/A 1 | 713131111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu | m2 | 30,970 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 713/A 1 | 713141121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prílepením bodovo | m2 | 28,933 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,051 | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S90 | 6314144200 | Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 6cm alebo ekvivalent | m2 | 29,512 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S90 | 6314150050 | Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny alebo ekvivalent | m2 | 31,589 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | | |
| 766/A 1 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 0,020 | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | |
| 766/B 1 | 766421821 | Demontáž obloženia obkladu stien, palub.doskami | m2 | 51,830 | | | 0,00 | 0,000 | 0,569 | |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,570 |
| | | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | | | | | |
| 775/A 1 | 775413129 | Plastové soklíkové lišty | m | 31,340 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 775/A 1 | 775551210 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olišťovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 30,257 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 775/A 1 | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0,038 | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S90 | 6119800100 | Laminátové parkety ALPINA FLOOR De Luxe 810x130x12,3 mm, odolnosť voči oteru AC5(33), farba af. dub, štruktúra Natural Wood, nosná doska HDF 9000 kg/m3, tmiaca podložka, syst. mech. zámkov alebo ekvivalent | m2 | 30,257 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |

Rozpočet Stavebné úpravy kancelárií / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť | |
|---------|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|-------|
| | | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | NÁTERY | | | | | | | | |
| 783/B 1 | 783101811 | Obrúsenie zárubní kovových | ks | 2,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 783/C 1 | 783215900 | Náter syntetický 2x zárubne kovovej | ks | 2,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | NÁTERY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | MALBY | | | | | | | | |
| 784/C 1 | 784451911 | Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s obrúsením výšky do 3,80 m | m2 | 94,755 | | | 0,00 | 0,024 | 0,000 | |
| | | MALBY | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,570 |
| | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| 921/M21 | 210110001 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1 | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 921/M21 | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 12,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 921/M21 | 210201002 | Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné | ks | 10,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 921/M21 | 210800105 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 | m | 40,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| R/RE | 3480187100 | Svietidlo žiarivkové 2312101 - 4 x 40 W, stropné | s | 10,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S30 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 42,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S30 | 3450201270 | Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela | ks | 1,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| S/S30 | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 12,000 | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Rozpočet Stavebné úpravy kancelárií / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|----------------|-------------|----------------|----|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Montážne práce | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Vlastný | | | | Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020 | 0,570 |